

MEMÓRIA DE CÁLCULO		SEM DESONERAÇÃO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT		SICRO: JUL/2022			
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		SINAPI: DEZ/2022			
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA					
PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE					
PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA					
PRAZO DA OBRA: 120 DIAS					
QUANTITATIVOS DE PROJETO		DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)			
ÁREA TRABALHO (M²):	2.975,00	BOTA FORA (KM) VIA Ñ. PAVIMENTADA:		5,00	
CORTE SUBLEITO (M³):	1.636,25	BRITA (KM) VIA Ñ. PAVIMENTADA:		30,00	
EXECUÇÃO REFORÇO E BASE (M³):	1.636,25	BRITA (KM) VIA PAVIMENTADA:		71,70	
EXTENSÃO TOTAL DA OBRA (M):	350,00	MAT. BETUMINOSO (KM) VIA Ñ. PAV.:		30,00	
		MAT. BETUMINOSO (KM) VIA PAV.:		95,00	
IMPRIMAÇÃO (M²):	2.450,00	JAZIDA (KM) VIA Ñ. PAVIMENTADA:		10,00	
REVESTIMENTO (M²):	2.450,00				
DISP. DRENAGEM RETO (M):	550,00	SERVIÇOS PRELIMINARES			
DISP. DRENAGEM CURVO (M):	150,00	PLACA DE OBRA (M²):		3,13	
FATORES		INSUMOS			
EMPOLAMENTO:	1,2500	CM-30 (T):		2,94	
IMPRIMAÇÃO (T/M²):	0,0012	RR-2C (T):		11,51	
PINT. LIGAÇÃO (T/M²):	0,0047	AGREGADOS (T):		108,41	
AGREGADOS (T/M²):	0,0443				
ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	QTD.	DMT	M³xKM	TxKM
TERRAPLENAGEM	CORTE SUBLEITO (Ñ. PAV.)	2.045,31	5,00	10.226,55	-
PAVIMENTAÇÃO	SOLO (Ñ. PAV.)	2.045,31	10,00	20.453,10	-
PAVIMENTAÇÃO	CM-30 DMT I (Ñ. PAV./PAV.)	2,94	30,00	-	88,20
PAVIMENTAÇÃO	CM-30 DMT II (PAV.)	2,94	65,00	-	191,10
PAVIMENTAÇÃO	RR-2C DMT I (Ñ. PAV./PAV.)	11,51	30,00	-	345,30
PAVIMENTAÇÃO	RR-2C DMT II (PAV.)	11,51	65,00	-	748,15
PAVIMENTAÇÃO	AGREGADOS DMT I (Ñ. PAV./PAV.)	108,41	30,00	-	3.252,30
PAVIMENTAÇÃO	AGREGADOS DMT II	108,41	41,70	-	4.520,69
COMUNIDADES RURAIS		EXTENSÃO (M)	ÁREA (M²)	REFORÇO (M³)	BASE (M³)
COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA		350,00	2.975,00	446,25	1.190,00
TOTAL ---->		350,00	2.975,00	446,25	1.190,00
Jangada-MT, 23 de Fevereiro de 2023.					
ALEXANDRE CESAR MORAES					
ENG.º CIVIL CREA/MT 14538					
SETOR DE ENGENHARIA					
PREFEITURA MUN DE JANGADA-MT					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA					SEM DESONERAÇÃO SICRO: JUL/2022 SINAPI: DEZ/2022		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	
PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE							BDI:	21,35%
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 35.548,48	R\$ 43.136,59
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,13	423,33	1.322,90	1.605,29
1.2	MOB	SICRO3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	34.225,58	34.225,58	41.531,30
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 138.562,90	R\$ 168.140,26
2.1	ADML	SICRO3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	138.562,91	138.562,90	168.140,26
3.0	TERRAPLENAGEM						R\$ 55.229,55	R\$ 67.018,74
3.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA. (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (CORTE DO SUBLEITO)	m³	1.909,01	13,61	25.981,62	31.527,61
3.2	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)	M3XKM	10.226,55	2,86	29.247,93	35.491,13
4.0	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 343.465,60	R\$ 416.781,07
4.1	ESTRUTURA DO PAVIMENTO						R\$ 257.970,80	R\$ 313.036,73
4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.975,00	2,18	6.485,50	7.869,88
4.1.2	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA. (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (MATERIAL DE JAZIDA)	m³	1.909,01	13,61	25.981,62	31.527,61
4.1.3	4746	SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2.045,31	77,99	159.513,72	193.563,20
4.1.4	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DO SUBLEITO E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.636,25	40,33	65.989,96	80.076,04
4.2	REVESTIMENTO ASFÁLTICO						R\$ 16.729,18	R\$ 20.300,14
4.2.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO. AF_11/2019	m²	2.450,00	0,97	2.376,50	2.883,78
4.2.2	97805	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. AF_01/2020	m²	2.450,00	4,02	9.849,00	11.951,34
4.2.3	73760/001	SINAPI	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m²	2.450,00	1,59	3.895,50	4.727,02
4.2.4	72845	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO BASCULANTE	T	108,41	5,61	608,18	738,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA				VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 680.916,45 VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 822.083,77		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA			
DADOS DA OBRA				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PESO(%)	VALOR POR ETAPA/SERVIÇO	CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,25	43.136,59	23.725,12	55%	0,00	0%	0,00	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,45	168.140,26	28.583,84	17%	58.849,09	35%	48.760,68	29%
3.0	TERRAPLENAGEM	8,15	67.018,74	30.158,43	45%	36.860,31	55%	0,00	0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	50,70	416.781,07	83.356,21	20%	187.551,48	45%	145.873,37	35%
5.0	DRENAGEM	6,24	51.261,31	0,00	0%	10.252,26	20%	30.756,79	60%
6.0	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - REGIME DIFERENCIADO DO BDI	9,21	75.745,80	15149,16	20%	34.085,61	45%	26.511,03	35%
	TOTAL SIMPLES	100%	R\$ 822.083,77	R\$ 180.972,78	22,01%	R\$ 327.598,75	39,85%	R\$ 251.901,87	30,64%
	TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 822.083,77	R\$ 180.972,78	22,01%	R\$ 508.571,53	61,86%	R\$ 760.473,39	92,51%
	SALDO FINAL	100%	R\$ 822.083,77	R\$ 641.110,99	77,99%	R\$ 313.512,24	38,14%	R\$ 61.610,38	7,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA				VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 680.916,45 VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 822.083,77		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	
---	--	--	--	--	--	---	--

DADOS DA OBRA				120 DIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PESO(%)	VALOR POR ETAPA/SERVIÇO	CONCEDENTE	%				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,25	43.136,59	19.411,47	45%				
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,45	168.140,26	31.946,65	19%				
3.0	TERRAPLENAGEM	8,15	67.018,74	0,00	0%				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	50,70	416.781,07	0,00	0%				
5.0	DRENAGEM	6,24	51.261,31	10.252,26	20%				
6.0	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - REGIME DIFERENCIADO DO BDI	9,21	75.745,80	0,00	0%				
	TOTAL SIMPLES	100%	R\$ 822.083,77	R\$ 61.610,38	7,49%				
	TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 822.083,77	R\$ 822.083,77	100,00%				
	SALDO FINAL	100%	R\$ 822.083,77	R\$ -	0,00%				

Jangada-MT, 23 de Fevereiro de 2023.

ALEXANDRE CESAR MORAES
ENG.º CIVIL CREA/MT 14538
SETOR DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUN DE JANGADA-MT

QUADRO INVESTIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA		SEM DESONERAÇÃO SICRO: JUL/2022 SINAPI: DEZ/2022 BDI: 21,35%	 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.548,48	R\$ 43.136,59	5,25%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 138.562,90	R\$ 168.140,26	20,45%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 55.229,55	R\$ 67.018,74	8,15%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 343.465,60	R\$ 416.781,07	50,70%
5.0	DRENAGEM	R\$ 42.244,00	R\$ 51.261,31	6,24%
6.0	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - REGIME DIFERENCIADO DO BDI	R\$ 65.865,92	R\$ 75.745,80	9,21%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ 680.916,45	R\$ 822.083,77	100,00%
Jangada-MT, 23 de Fevereiro de 2023. ALEXANDRE CESAR MORAES ENG.º CIVIL CREA/MT 14538 SETOR DE ENGENHARIA PREFEITURA MUN DE JANGADA-MT				

COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
REFERÊNCIA TCE/MT - RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 - TP (ACÓRDÃO TCU N° 2622/2013)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
1.0	ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
1.1	AC - Administração Central	4,01%
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,11%
1.3	R - Riscos	0,56%
1.4	S+G - Seguros e Garantias	0,40%
SUBTOTAL		6,08%
2.0	LUCRO	
2.1	L - Lucro / Remuneração	7,30%
SUBTOTAL		7,30%
3.0	I - IMPOSTOS	
3.1	PIS	0,65%
3.2	COFINS	3,00%
3.3	ISSQN	2,50%
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 13161/15	4,50%
SUBTOTAL		10,65%
BDI:((((1+(AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)))/(1-I))-1))		BDI 27,46%
MEMORANDO CIRCULAR N° 03/2016 - DIREX DO DNIT		BDI - REGIME DIFERENCIADO 21,24%
Jangada-MT, 23 de Fevereiro de 2023. ALEXANDRE CESAR MORAES ENG.º CIVIL CREA/MT 14538 SETOR DE ENGENHARIA PREFEITURA MUN DE JANGADA-MT		

COMPOSIÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT
 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA
 PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE
 PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JANGADA
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REFERÊNCIA TCE/MT - RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 18/2017 - TP (ACÓRDÃO TCU N° 2622/2013)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
1.0	ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
1.1	AC - Administração Central	4,01%
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,11%
1.3	R - Riscos	0,56%
1.4	S+G - Seguros e Garantias	0,40%
SUBTOTAL		6,08%
2.0	LUCRO	
2.1	L - Lucro / Remuneração	7,30%
SUBTOTAL		7,30%
3.0	I - IMPOSTOS	
3.1	PIS	0,65%
3.2	COFINS	3,00%
3.3	ISSQN	2,50%
SUBTOTAL		6,15%
BDI:((((1+(AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)))/(1-I))-1))		21,35%
PORTARIA N° 709/2008/DNIT C/C MEMORANDO CIRCULAR N° 03/2016 - DIREX DO DNIT E PORTARIA N° 720/2014/SETPU		15,00%
BDI - REGIME DIFERENCIADO		

Jangada-MT, 23 de Fevereiro de 2023.

ALEXANDRE CESAR MORAES
 ENG.º CIVIL CREA/MT 14538
 SETOR DE ENGENHARIA
 PREFEITURA MUN DE JANGADA-MT

Mobilização e Desmobilização de Equipamentos - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2017 Volume 09 - SICRO3 JUL/2022

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (KM)	TEMPO DE VIAGEM (H)	QUANTIDADE (UNIDADE)	K - Fator de retorno a origem	FU - fator de utilização	Código Transportador	CUSTO UNITÁRIO DO TRANSPORTE TERRESTRE (R\$/H)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE TERRESTRE (R\$)	OBS
1	SICRO	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											
1.1	E9577	Trator agrícola - 77 kW	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	0,5	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 780,13	CARRETA PRANCHA
1.2	E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	1,0	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 1.560,27	CARRETA PRANCHA
1.3	E9544	Vassoura mecânica rebocável	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	0,0	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 0,00	CARRETA PRANCHA
1.4	E9685	Rolo compactador pé de camelo vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	2	2	0,5	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 1.560,27	CARRETA PRANCHA
1.5	E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	2	2	1,0	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 3.120,55	CARRETA PRANCHA
1.6	E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	0,5	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 780,13	CARRETA PRANCHA
1.7	E9524	Motoniveladora - 93 kW	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	1,0	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 1.560,27	CARRETA PRANCHA
1.8	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	0,5	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 780,13	CARRETA PRANCHA
1.9	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	1,0	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 1.560,27	CARRETA PRANCHA
1.10	E9583	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	UIAB-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	1,0	E9665	R\$ 355,1461	R\$ 1.560,27	CARRETA PRANCHA
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE												R\$ 13.262,29	

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (KM)	TEMPO DE VIAGEM (H)	QUANTIDADE (UNIDADE)	K - Fator de retorno à origem	FU - fator de utilização	Código Transportador	CUSTO UNITÁRIO DO TRANSPORTE TERRESTRE (R\$/H)	CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE TERRESTRE (R\$)	EQUIPAMENTO
2	SICRO	EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS											
2.1	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 Kw	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	2	2	1,0	E9509	R\$ 247,1184	R\$ 2.171,34	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
2.2	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	10	2	1,0	E9579	R\$ 251,4160	R\$ 11.045,54	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
2.3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	3	2	1,0	E9571	R\$ 306,5727	R\$ 4.040,62	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
2.4	E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	1,0	E9686	R\$ 283,7063	R\$ 1.246,41	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
2.5	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	2	2	1,0	E9508	R\$ 169,3973	R\$ 1.488,43	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
2.6	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	4	2	1,0	E9093	R\$ 37,6865	R\$ 662,27	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
2.7	E9125	Van furgão - 93 Kw	CUIABÁ-MT	JANGADA-MT (CANTEIRO)	131,80	2,20	1	2	1,0	E9125	R\$ 70,2618	R\$ 308,68	VEÍCULO AUTOPROPELIDO
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS												R\$ 20.963,29	
TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM BDI												R\$ 34.225,58	

RESUMO ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 2017 VOLUME 08 - SICRO3 JUL/2022					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
1.	Parcela Fixa				
1.1.	Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa	mês	3,50000	10.693,7051	37.427,9679
1.2.	Veículos	mês	3,50000	1.991,5929	6.970,5752
				Total Parcela Fixa:	44.398,5431
2.	Parcela Vinculada				
2.1.	Equipe de Terraplenagem e Pavimentação	mês	3,50000	11.663,8977	40.823,6420
2.2.	Equipe de topografia	mês	3,50000	11.942,2699	41.797,9447
				Total Parcela Vinculada:	82.621,5867
3.	Administração Local - Parcela Variável				
3.1.	Laboratório de solos para pavimentação	equipexmês	0,07471	18.143,0189	1.355,5486
3.2.	Laboratório de asfaltos	equipexmês	0,02144	18.143,0189	388,9943
				Total Administração Local - Parcela Variável:	1.744,5429
4.	Manutenção do Canteiro de Obras				
4.1.	Locação de imóvel local	mês	4,00000	800,00	3.200,0000
				Total Manutenção do Canteiro de Obras:	3.200,0000
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
1.	Parcela Fixa	un	1,00000	44.398,54	44.398,5431
2.	Parcela Vinculada	un	1,00000	82.621,59	82.621,5867
3.	Administração Local - Parcela Variável	un	1,00000	1.744,54	1.744,5429
4.	Manutenção do Canteiro de Obras	un	1,00000	3.200,00	3.200,0000
				Total:	131.964,6727
5.	Despesas Diversas		5,00%	131.964,67	6.598,2336
				Total Administração Local:	138.562,9063
*No cálculo dos itens 1 e 2 foram descontados 15 dias do cronograma referente ao período de mobilização e desmobilização.					

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FIXA PRINCIPAL - SICRO3 JAN/2022									
Item	Código SICRO	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)/ Mês			
1.		Mão de Obra							
1.1		Gerência Técnica	mês						
1.1.1		Geral	mês						
1.1.1.1	P9955	Engenheiro chefe	mês						
1.1.1.2	P9812	Engenheiro	mês	0,25	21.560,7312	5.390,1828			
1.1.1.3	P9840	Encarregado Geral	mês	0,50	10.607,0446	5.303,5223			
1.1.1.4	P9897	Técnico de meio ambiente	mês						
1.1.1.5	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês						
1.1.1.6	P9878	Secretária	mês						
						10.693,7051			
1.1.2		Auxiliar	mês						
1.1.2.1	P9946	Engenheiro auxiliar	mês						
1.1.2.2	P9903	Auxiliar técnico	mês						
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Auxiliar:							
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica:				10.693,7051			
1.2		Gerência Administrativa	mês						
1.2.1		Geral	mês						
1.2.1.1	P9883	Chefe do setor administrativo	mês						
1.2.1.2	P9809	Encarregado administrativo	mês						
1.2.1.3	P9896	Porteiro	mês						
1.2.1.4	P9827	Vigia	mês						
1.2.1.5	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês						
		Total do Item Mão de Obra - Geral:							
1.2.2		Auxiliar	mês						
1.2.2.1	P9806	Auxiliar administrativo	mês						
1.2.2.2	P9842	Faxineiro	mês						
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Administrativa:							
		Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa:				10.693,7051			
2.		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização Produtiva (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		Total (R\$)/ Mês
							Produtivo	Improdutivo	
2.1		Gerência Técnica	mês						
2.1.1		Geral	mês						
2.1.1.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h	0,75	44,0000	176,00	37,6865	5,6662	1.991,5929
2.1.1.2	E9134	Mini-ônibus - 111 kW (com motorista)	h		44,0000	176,00			
		Total do Item Veículos - Gerência Técnica Geral:							1.991,5929
2.1.2		Auxiliar	mês						
2.1.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h		44,0000	176,00			
		Total do Item Veículos - Gerência Técnica Auxiliar:							
2.2		Gerência Administrativa	mês						
2.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h		44,0000	176,00			
		Total do Item Veículos - Gerência Administrativa:							
		Total Veículos - Parcela Fixa :							1.991,5929

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VINCULADA PRINCIPAL - SICRO3 JAN/2022							
Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Quantidade x CP	Custo (R\$)	Total (R\$)/ Mês
1.		Equipe de Terraplenagem e Pavimentação	mês				
1.1		Mão de Obra	mês				
1.1.1	P9884	Encarregado de Terraplenagem	mês				0,0000
1.1.2	P9893	Encarregado de Pavimentação	mês				0,0000
1.1.3	P9875	Encarregado de turma	mês	1,00		5.105,0689	5.105,0689
1.1.4	P9804	Apontador	mês	1,00		3.903,3716	3.903,3716
		Total do Item Mão de Obra - Equipe de Terraplenagem e Pavimentação:					9.008,4405
1.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Quantidade x CP	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)
1.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h	1,00		44,0000	176,00
		Total do Item Equipe de Terraplenagem e Pavimentação - Veículos:					2.655,4572
		Total do Item Equipe de Terraplenagem e Pavimentação:					11.663,8977
2.		Equipe de Topografia	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)/ Mês	
2.1		Mão de Obra					
2.1.1	P9949	Topógrafo	mês	1,00	5.190,3328	5.190,3328	
2.1.2	P9950	Auxiliar de topografia	mês	1,00	4.096,4799	4.096,4799	
		Total do Item Mão de Obra - Equipe de Topografia:				9.286,8127	
2.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	
2.2.1	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h	1,00	44,0000	176,00	
		Total do Item Equipe de Topografia - Veículos:					2.655,4572
		Total do Item Equipe de Topografia:					11.942,2699

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VARIÁVEL CONTROLE - SICRO3 JAN/2022									
Item		Discriminação			Unidade	Quantidade	Custo (R\$)		Total (R\$)
1.		Laboratório de Solos e Asfalto			equipe.mês				
1.1		Mão de Obra							
1.1.1	P9858	Laboratorista			mês	1,00	4.830,5220		4.830,5220
1.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório			mês	1,00	3.704,8593		3.704,8593
		Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Mão de Obra:							8.535,3813
1.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		
							Produtivo	Improdutivo	
1.2.1	E9125	Van furgão - 93 Kw	h	1,00	44,00	176,00	70,2618	37,0234	9.607,6376
		Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Veículos:							9.607,6376
		Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem:							18.143,0189

Item		Discriminação			Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)	
2.		Laboratório de Concreto			equipexmês				
2.1		Mão de Obra							
2.1.1	P9858	Laboratorista			mês			0,0000	
2.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório			mês			0,0000	
Total do Item Laboratório de Asfalto - Mão de Obra:								0,0000	
2.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		
							Produtivo	Improdutivo	
2.2.1	E9125	Van furgão - 93 kW	h		44,00	176,00			0,0000
Total do Item Laboratório de Asfalto - Veículos:								0,0000	
Total do Item Laboratório de Asfalto:								0,0000	

Item		Discriminação			Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)	
3.		Laboratório de Serviços Especiais			equipexmês				
3.1		Mão de Obra							
3.1.1	P9858	Laboratorista			mês		0,0000		
3.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório			mês		0,0000		
Total do Item Laboratório de Concreto - Mão de Obra:							0,0000		
3.2		Veículos	Unidade	Quantidade	Utilização mensal (h)	Utilização Improdutiva (h)	Custo Horário (R\$)		
							Produtivo	Improdutivo	
3.2.1	E9125	Van furgão - 93 kW	h		44,00	176,00			0,0000
Total do Item Laboratório de Concreto - Veículos:							0,0000		
Total do Item Laboratório de Concreto:							0,0000		

1) Equipes de laboratório de solos para terraplenagem :

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LS}
1.		Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem	equipexmês			
1.1		Para corpo de aterro (compactação a 100% do Proctor normal)	m³	-	169.000,00	-
1.2		Para camada final de aterro (compactação a 100% do Proctor intermediário)	m³	-	24.200,00	-
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem:						-

2) Equipes de laboratório de solos para pavimentação:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LS}
2.		Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação	equipexmês			
2.1	4011219	Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	1.636,250	21.900,00	0,07471
2.2	4011218	Sub-base de concreto adensado por vibração com brita comercial	m³	-	11.800,00	-
2.3	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	-	21.900,00	-
Total de Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação:						0,07471

3) Equipes de laboratório de asfaltos:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LA}
3.		Equipes de Laboratório de Asfaltos	equipexmês			
3.1	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	2.450,000	1.610.000,000	0,00152
3.2	4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa, inclusive pintura de ligação	m²	-	3.610.000,000	-
3.3	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão com brita comercial	m²	2.450,000	123.000,000	0,01992
3.4	4900000	Mistura betuminosa	t	-	9.000,000	-
3.5	4011410	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	m²	-	161.000,000	-
3.6	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	-	9.000,000	-
3.7	4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	-	9.000,000	-
3.8	4011353	Pintura de Ligação	m²	-	3.610.000,000	-
3.9	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	-	4.400,000	-
3.10	6416222	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	-	4.400,000	-
Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos:						0,02144

4) Equipes de laboratório de concreto para obras de artes especiais:

Item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Q _E	E _{LC}
4.		Equipes de Laboratório de Concreto para OAE	equipexmês			
4.1	1107896	Concreto estrutural de fck = 20 MPa	m³		1.100,00	-
4.2	1107896	Concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais com preparo e lançamento	m³		1.100,00	-
4.3	1107900	Concreto fck = 30 MPa - areia e brita comerciais com preparo e lançamento	m³		1.100,00	-
4.4	1107896	Concreto estrutural de fck = 20 MPa	m³		1.700,00	-
4.5	1107896	Concreto fck = 25 MPa - areia e brita comerciais com preparo e lançamento	m³		1.700,00	-
4.6	1107900	Concreto fck = 30 MPa - areia e brita comerciais com preparo e lançamento	m³		1.700,00	-
Total de Equipes de Laboratório de Concreto para OAE:						-