



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Proposta de Preços Referente – Tomada de Preços nº 008/2023
Tipo: Menor Preço

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE “REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTONIO BERNARDINO NO MUNICÍPIO DE JANGADA/MT” TERMO DE CONVÊNIO Nº 0547-2022.

JL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/MF nº 30.940.570/0001-22
CONTATO: (65) 9.9667-7738
E-MAIL: evanholeal@gmail.com

JL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 30.940.570/0001-22, estabelecida na Rua Laurindo Machado, S/Nº, Bairro Cidade Alta, CEP 78.480-000, Acorizal-MT, vem por intermédio de seu representante legal seu Proprietário o Sr. **Evanho Pereira Leal**, apresentar Proposta de Preços para o referido certame.

Valor total da Proposta: R\$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais).
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Na proposta estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, referentes ao objeto da licitação.

No preço já está incluída, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Acorizal-MT, 03 de Abril de 2024.



JL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ Nº 30.940.570/0001-22



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - AÇORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI

24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA -MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4,71%	13.052,63
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,87%	2.416,38
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,17%	468,72
4.0	FUNDAÇÃO	0,98%	2.712,50
5.0	ESTRUTURA	1,15%	3.185,58
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04%	120,52
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,41%	1.147,41
8.0	ESQUADRIAS	6,84%	18.951,85
9.0	COBERTURAS	11,79%	32.670,20
10.0	REVESTIMENTO	2,45%	6.782,31
11.0	PISOS	21,41%	59.309,71
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,31%	9.174,88
13.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,71%	15.825,43
14.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	2,95%	8.160,99
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37,19%	103.020,91
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 277.000,00

Evandro P. Leed

J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722

YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722

[Handwritten signature]



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT
DATA: 09/03/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3.263,16	25,00	3.263,16	25,00	3.263,16	25,00	3.263,16	25,00	13.052,63	4,71
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.208,18	50,00	1.208,18	50,00	-	-	-	-	2.416,36	0,87
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	468,72	100,00	-	-	-	-	-	-	468,72	0,17
4.0	FUNDAÇÃO	-	-	2.712,50	100,00	-	-	-	-	2.712,50	0,98
5.0	ESTRUTURA	-	-	1.592,79	50,00	1.592,79	50,00	-	-	3.185,58	1,15
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	120,52	100,00	-	-	120,52	0,04
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	1.147,41	100,00	-	-	1.147,41	0,41
8.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	18.951,85	100,00	-	-	18.951,85	6,84
9.0	COBERTURAS	16.335,10	50,00	16.335,10	50,00	-	-	-	-	32.670,20	11,79
10.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	6.782,31	100,00	6.782,31	2,45
11.0	PISOS	14.827,43	25,00	14.827,43	25,00	14.827,43	25,00	14.827,43	25,00	59.309,71	21,41
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	4.587,44	50,00	4.587,44	50,00	9.174,88	3,31
13.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	15.825,43	100,00	15.825,43	5,71
14.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-	-	-	-	4.080,50	50,00	4.080,50	50,00	8.160,99	2,95
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.755,23	25,00	25.755,23	25,00	25.755,23	25,00	25.755,23	25,00	103.020,91	37,19
VALOR TOTAL		61.857,81	22,33	65.694,38	23,72	74.326,32	26,83	75.121,49	27,12	277.000,00	100,00
VALOR ACUMULADO		61.857,81	22,33	127.552,20	46,05	201.878,51	72,86	277.000,00	100,00	277.000,00	100,00

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722

Evandro P. Beal
J.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

DATA: 09/03/2024

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT

LEIS SOCIAIS: 114,40%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO RDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA							
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA						13.052,63
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10.500,91	13.052,63	13.052,63
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						2.416,38
1.2	AMM CIV 081	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,13	320,36	398,21	1.246,40
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	2,15	32,78	40,74	87,59
1.6	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 05/2018	M2	325,00	1,88	2,33	757,25
1.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	128,00	2,04	2,54	325,12
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						468,72
3.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	M3	1,15	89,38	111,10	127,77
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	0,15	30,16	37,49	5,62
3.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	1,44	3,22	4,00	5,76
3.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	M3	1,34	180,38	224,21	300,44
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	0,38	30,16	37,49	14,25
3.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	3,30	3,63	4,51	14,88
4.0	FUNDAÇÃO						2.712,50
4.1	96619	SAPATA					
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	1,80	19,65	24,46	44,03
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	1,80	315,73	392,45	706,41
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	1,80	128,59	159,83	287,68
4.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	29,11	13,85	17,22	501,27
4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	0,66	315,73	392,45	259,02
4.6	AMM EST 005	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,66	107,71	133,88	88,36
4.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	6,60	47,21	58,69	387,36
4.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	17,60	13,85	17,22	303,07
4.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	7,22	15,07	18,74	135,30
5.0	ESTRUTURA						3.185,58
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	0,66	315,73	392,45	259,02
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	0,66	128,59	159,83	105,49
5.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 09/2020	M2	6,60	179,41	223,01	1.471,87
5.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	11,00	14,55	18,09	198,99
5.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	7,22	15,08	18,75	135,38
5.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	0,36	548,10	685,29	245,26
5.7	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	1,87	73,67	91,57	171,24
5.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	25,60	13,85	17,22	440,83
5.9	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	8,40	15,08	18,75	157,50
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						120,52
6.1	AMM EST 007	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOES	M2	6,60	14,69	18,26	120,52
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS						1.147,41
7.1	ALVENARIA						



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA -MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
7.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	12,50	58,48	72,69	908,63
7.3	93182	VERGAS E CONTRAVERGAS	M	4,00	32,22	40,05	160,20
7.4	93194	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2015	M	2,00	31,61	39,29	78,58
8.0		ESQUADRIAS					18.951,89
8.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,80	670,57	833,52	666,82
8.2	102363	PORTÕES E GRADILS					
8.2	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	13,75	142,47	177,09	2.434,99
8.3	91305	FECHADURAS					
8.3	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	67,84	84,32	337,28
8.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	98,02	121,83	487,32
8.5	102166	VIDROS					
8.5	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAQUETE. AF 01/2021 P	M2	1,75	309,14	384,25	672,49
9.0		COBERTURAS					32.670,20
9.1	AMM CIV 044	COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO					
9.1	AMM CIV 044	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 960 MM	M2	123,00	70,50	87,63	10.778,49
9.2	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	1.251,00	13,75	17,09	21.891,71
10.0		REVESTIMENTO					6.782,31
10.1	87879	PAREDE					
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	25,00	2,56	3,19	79,75
10.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	25,00	21,71	26,98	674,50
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	517,43	9,37	11,65	6.028,08
11.0		PISOS					59.309,78
11.1	AMM CIV 047	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	703,74	4,89	6,08	4.278,74
11.2	AMM CIV 048	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	425,29	5,85	7,27	3.091,86
11.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2015	M3	6,16	503,76	626,18	3.857,27
11.4	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	234,90	104,13	129,43	30.403,13
11.5	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	145,82	62,99	77,90	11.344,80
11.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	395,51	13,22	16,43	6.333,93
12.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					9.174,88
12.1	94228	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL					
12.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	80,70	62,89	77,92	6.288,14
12.2	102666	VALAS DE INFILTRAÇÃO					
12.2	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	50,00	37,47	48,57	2.328,50
12.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	8,00	56,14	69,78	558,24
13.0		ILUMINAÇÃO PÚBLICA					15.825,43
13.1	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	13,88	17,26	1.726,00
13.2	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	10,00	196,20	243,87	2.438,70
13.3	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	10,00	114,12	141,85	1.418,50
13.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	68,65	85,34	85,34
13.5	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50,00	10,95	13,61	680,50
13.6	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	5,00	93,09	116,71	578,55



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP.78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

DATA: 09/03/2024

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT

LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
13.7	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 02/2021	M3	8,00	9,02	11,21	89,68
13.8	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	M3	6,00	14,37	17,86	107,16
COMPOSIÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
13.9	AMM IP 033	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	1400,00	1740,20	8.701,00

14.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS						8.160,99
14.1	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA, AF 05/2018	M2	234,90	14,03	17,44	4.096,66	
14.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	M2	236,02	9,43	11,72	2.754,43	
14.3	AMM PAI 003	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M, AF 05/2018	UN	50,00	9,22	11,46	573,00	
14.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF 05/2018	UN	10,00	59,28	73,69	736,90	

15.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					103.026,91
15.1	AMM CIV 068	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	702,28	872,93	872,93
15.2	AMM PLAY 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	79949,49	99377,22	99.377,22
15.3	AMM CIV 077	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM	M	4,00	231,60	287,88	1.151,52
15.4	AMM CIV 066	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN	1,00	1302,69	1619,24	1.619,24

R\$ 277.000,00

Evandro P. Leef
J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722

	J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO	
	RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL		BDI	24,30%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT		DATA: 09/03/2024 LEIS SOCIAIS: 114,45%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL				

AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	34,43	8.262,43
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	93,27	2.238,48
				Total R\$	10.500,91

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
COMPONENTES	UN	CÁLCULO	
MATERIAL			
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES	
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES	

AMM CIV 044	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAL		
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	55,40
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	4,11
MÃO DE OBRA		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,89
		TOTAL R\$ 70,50

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 00281/ORSE (OUTUBRO/2020)

AMM CIV 047	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,89
		Total R\$ 4,89

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (NOVEMBRO/2021)

AMM CIV 048	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
91277	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	0,96
MÃO DE OBRA		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,89
		Total R\$ 5,85

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 11472 - (NOVEMBRO/2021)

COMP AUX	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	Custos
EQUIPAMENTO		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	1,26
MÃO DE OBRA		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,08
		Total R\$ 5,34

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - CÓD 74005/001

AMM CIV 066	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAL		
COTAÇÃO	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO	1.281,98
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	5,85
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	2,74
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	1,05
MÃO DE OBRA		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,89
		TOTAL R\$ 1.302,69

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 08369/ORSE - NOVEMBRO/2021

CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN
PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ	



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	855,74	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537	
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	1.444,01	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA
11/08/2021	MULTIVENDAS	1.281,98	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR REFERENTE A FRETE DO CONJUNTO					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	137,14	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537	
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	0,00	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA
11/08/2021	MULTIVENDAS	0,00	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN

** A EMPRESA ELO SOLUÇÃO APRESENTOU UMA PROPOSTA COM FRETE NO VALOR DE R\$ 960,00 PARA UMA COMPRA DE 7 LIXEIRAS. SENDO ASSIM, O VALOR DE FRETE PARA CADA LIXEIRA FICA NO VALOR DE R\$ 137,14

DIFAL CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ (UNITÁRIO+FRETE)					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	69,44	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537	
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	0,00	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA
11/08/2021	MULTIVENDAS	0,00	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/08/2021	ELO SOLUÇÃO	1.062,32	28.750.038/0001-09	(11) 3805-5537	
09/08/2021	UNIVERSO DOS PLÁSTICOS	1.444,01	03.640.421/0001-75	(65) 3627-4319	WANIA
11/08/2021	MULTIVENDAS	1.281,98	32.931.412/0001-31	(11) 3618-2700	RUBEN
VALOR ACATADO MEDIANA		1.281,98			

AMM CIV 068	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00	677,86	677,86
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	M3	0,004	564,71	2,25
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	20,60	12,36
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	16,33	9,79
Total R\$					702,28

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 00005 - (NOVEMBRO/2021)

AMM CIV 077	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM				
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M Custos Total (R\$)
MATERIAL					
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	M	1,533	86,35	132,37
1806	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	UN	0,22	99,10	21,80
6298	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	0,22	52,47	11,54
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	0,099	23,36	2,31
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2021	M2	0,28	101,22	28,34
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	M3	0,028	366,03	10,24
COMP. AUX 01	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,028	107,71	3,01
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	0,128	66,07	8,45
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	20,53	13,54
Total R\$					231,60

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 04629 - (NOVEMBRO/2021)

COMP. AUX 01	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M3 Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO					
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 05/2015	CHP	0,3000	0,80	0,24
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8500	20,60	33,99
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	16,33	73,48
Total R\$					107,71

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

AMM CIV 081	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2 Custos Total (R\$)
MATERIAL					



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA -MT

DATA: 09/03/2024

LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	8,54	34,16
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	224,50	224,50
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	5,16	5,16
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	23,54	3,53
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,35	20,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,33	32,66
				TOTAL R\$	320,36

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (NOVEMBRO/2021)

Exemplo P. Leal
J.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.870/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 005	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO		
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	0,24
MÃO DE OBRA		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	73,48
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020		Total R\$ 107,71

AMM EST 007	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	8,16
MÃO DE OBRA		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,53
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74106/001 - JANEIRO/2020		Total R\$ 14,69

AMM EST 008	IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	10,21
MÃO DE OBRA		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,26
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 04953/ORSE (JUNHO/2020)		Total R\$ 22,13

AMM EST 009	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)= (8+4)	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	14,35
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	26,53
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	1,16
AMM EST 010		
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015		
COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 12CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M	30,52
		68,64
MÃO DE OBRA		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,10
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.005/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017		TOTAL R\$ 158,06

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 12CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2021	BETEL	46,00	05.744.595/0001-03	(65) 3664-4374	ENZO MATEUS
05/11/2021	CASA DA LAJE	74,04	23.778.306/0001-79	(65) 3637-1329	CINTIA
08/11/2021	DANYFABRIS	85,00	01.509.763/0001-25	(65) 3634-3437	TONY MARCOS
VALOR ACATADO MEDIANA		65,00			

AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	607,5



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,079	0,80	0,06
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,144	-0,01	0,00
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	20,35	2,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	20,60	13,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,744	16,33	12,14
				TOTAL R\$	635,86

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 92723, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA NOV/2017

AMM EST 011	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)= (8+4)	M2			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELICADAS H = 12CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE A 3,0M E MANORES QUE 5,0M	M2	1,056	64,98	68,61
AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	0,048	635,86	30,52
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF. 09/2020	M	0,97	14,80	14,35
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	13,89	25,97
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	29,17	1,16
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,456	20,35	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,322	16,33	5,26
				TOTAL R\$	155,13

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.013/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELICADAS H = 12CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE A 3,0M E MANORES QUE 5,0M	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2021	BETEL	46,00	05.744.595/0001-03	(65) 3664-4374	ENZIO MATEUS
05/11/2021	CASA DA LAJE	74,04	23.778.306/0001-79	(65) 3637-1329	CINTIA
08/11/2021	DANYFABRIS	64,98	01.509.763/0001-25	(65) 3634-3437	TONY MARCOS
VALOR ACATADO MEDIANA		64,98			

AMM EST 012	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)= (12+4).	M2			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELICADAS H = 16CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE A 3,0M	M2	1,056	99,93	105,53
AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	0,055	635,86	34,97
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF. 09/2020	M	0,82	14,80	12,14
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,72	14,19	24,41
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,037	29,17	1,07
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,388	20,35	7,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	16,33	4,49
				TOTAL R\$	190,47

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.014/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELICADAS H = 16CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE A 3,0M	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2021	BETEL	70,00	05.744.595/0001-03	(65) 3664-4374	ENZIO MATEUS
05/11/2021	CASA DA LAJE	99,93	23.778.306/0001-79	(65) 3637-1329	CINTIA
08/11/2021	DANYFABRIS	100,91	01.509.763/0001-25	(65) 3634-3437	TONY MARCOS



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

VALOR ACATADO MEDIANA 99,93

AMM EST 013	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)= (16+4). AF_09/2016				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 20CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE 3,0M	M2	1,056	116,11	122,61
AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,061	635,86	38,78
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,71	14,80	10,50
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6	14,19	22,70
40304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,034	29,17	0,99
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,335	20,35	6,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237	16,33	3,87

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.015/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 20CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE 3,0M				M2
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2021	BETEL	110,00	05.744.595/0001-03	(65) 3664-4374	ENZIO MATEUS
05/11/2021	CASA DA LAJE	129,59	23.778.306/0001-79	(65) 3637-1329	CINTIA
08/11/2021	DANYFABRIS	116,11	01.509.763/0001-25	(65) 3634-3437	TONY MARCOS
VALOR ACATADO MEDIANA		116,11			

AMM EST 014	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)= (12+4). AF_09/2016	M2			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 16CM (ENCHIMENTO+ CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M	M2	1,056	90,00	95,06
AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,055	635,86	34,97
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	M	0,82	14,80	12,14
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,72	14,19	24,41
40304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,037	29,17	1,07
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,451	20,35	9,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,319	16,33	5,21

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.006/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 16CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M				M2
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2021	BETEL	70,00	05.744.595/0001-03	(65) 3664-4374	ENZIO MATEUS
05/11/2021	CASA DA LAJE	99,93	23.778.306/0001-79	(65) 3637-1329	CINTIA
08/11/2021	DANYFABRIS	90,00	01.509.763/0001-25	(65) 3634-3437	TONY MARCOS
VALOR ACATADO MEDIANA		90,00			

AMM EST 015	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)= (16+4). AF_09/2016				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições Pin/TCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA	DATA:	09/03/2024
LOCAL:	PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT	LEIS SOCIAIS:	114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 20CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M	M2	1,056	110,00	116,1
AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	0,061	635,86	38,78
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	M	0,71	14,80	10,50
6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,6	14,19	22,70
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,034	29,17	0,99
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,388	20,35	7,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	16,33	4,49
				TOTAL R\$	201,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.007/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 20CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/11/2021	BETEL	110,00	05.744.595/0001-03	(65) 3664-4374	ENZIO MATEUS
05/11/2021	CASA DA LAJE	129,59	23.778.306/0001-79	(65) 3637-1329	CINTIA
08/11/2021	DANYFABRIS	105,00	01.509.763/0001-25	(65) 3634-3437	TONY MARCOS
VALOR ACATADO MEDIANA		110,00			

AMM EST 016	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF 09/2016	M2			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 25CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE 3,0M	M2	1,056	61,00	64,41
AMM EST 010	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	0,078	635,86	49,58
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	M	0,62	14,80	9,17
6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,49	14,19	21,14
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,032	29,17	0,93
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,292	20,35	5,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,206	16,33	3,36
				TOTAL R\$	154,54

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.016/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017

COTAÇÃO	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 25CM (ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MAIORES QUE 3,0M	M2			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
21/03/2018	ALEIXO PRÉ MOLDADO	61,00	12.506.396/0001-12	(65) 3631-1380	ANDRÉ
21/03/2018	MODULAR PRÉ MOLDADO	65,00	18.194.036/0001-12	(65) 3661-3334	JAVAN
21/03/2018	LAJES CIA	58,00		(65) 3624-0453	EMERSON
VALOR ACATADO MEDIANA		61,00			

AMM EST 017	CONCRETAGEM DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK= 25MPA	M3			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030	550,86	607,5
MÃO DE OBRA					
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,0	28,03	28,0
				Total R\$	635,5

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO PCI.818.01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA MAIO/2018. COD: 95969

AMM EST 018	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	0,5250	10,72	5,6

**J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO**BDI 24,30%****COORDENAÇÃO DE PROJETOS**OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT
DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL**

546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	11,40	5,98
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	29,16	0,07
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	26,85	0,34
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	13,50	-
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHP	0,0400	28,60	1,14
MÃO DE OBRA					
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	20,47	0,40
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	17,34	0,34
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	21,67	0,06
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	17,17	0,05
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	11,92	0,47
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	21,29	0,85
				Total R\$	15,32

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JULHO/2021, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

AMM EST 019	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA					KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	14,72		0,29
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	11,92		0,71
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,01	172,75		1,72
				Total R\$		2,72

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JULHO/2021, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

AMM EST 020	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MATERIAIS						
1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	567,83		626,31
MÃO DE OBRA						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099	20,35		2,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,596	20,60		12,27
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	16,33		10,94
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,063	1,30		0,08
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,136	0,49		0,06
				Total R\$		651,67

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO PCI.818.01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA MAIO/2018. COD: 92726

AMM EST 021	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MATERIAIS						
1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	567,83		626,31
MÃO DE OBRA						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199	20,35		4,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199	20,60		4,09
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	16,33		19,46
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,068	1,30		0,08
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,131	0,49		0,06
				Total R\$		654,06

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO PCI.818.01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA MAIO/2018. COD: 92720

AMM EST 022	CONCRETAGEM DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK=30MPA					M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MATERIAIS						
1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	567,83		626,31
MÃO DE OBRA						
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,000	28,03		28,03
				Total R\$		654,34

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO PCI.818.01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA MAIO/2018. COD: 95969



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 023	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	46,63
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,29
MÃO DE OBRA		
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,97
Total R\$		48,50

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA FEVEREIRO/2019. COD: 85662

AMM EST 024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	626,3
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,1
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,0
MÃO DE OBRA		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,8
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,1
TOTAL R\$		654,6

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 92723, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA NOV/2017

AMM EST 025	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAIS		
38409	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	641,4
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,0
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,0
MÃO DE OBRA		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,0
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11,0
TOTAL R\$		670,0

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 99439, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA ABRIL/2019

AMM EST 026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO	UN
SINAPI OU COT MERCADO	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
MATERIAL		
4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	2,49
5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	56,0
MÃO DE OBRA		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	61,0
TOTAL R\$		4,73

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA CÔD 10666/ORSE - NOVEMBRO/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PARA PERGOLADO			
COMPONENTES		UN	CÁLCULO
MATERIAL			
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	CONFORME TABELA DE RESUMO - MATERIAL (m³)	1,225
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - 1 M ----- 0,3 KG 74,916 M ----- X	22,4748
MÃO DE OBRA			



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições Pini/TCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - 1 M — 0,7 74,916 M — X	52,4412
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - 1 M — 0,5 74,916 M — X	37,458

AMM EST 027	MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
MÃO DE OBRA					
MEMORIAL	MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T	UN	1,00	1104,37	1.104,37
				Total R\$	1.104,37

* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

FÓRMULA: $CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBS.01: Neste campo será informado a distância entre o município detentor do equipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

OBS.02: Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Camion Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.

OBS.03: CH representa o custo horário do veículo transportador

SINAPI	COMPONENTES	UN	Custos Unit. (R\$)
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHP	229,28
CUSTO UNITÁRIO (CH)			R\$ 229,28

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO					
1.0	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T			
ORIGEM	CUIABÁ	DISTÂNCIA (DM)	289,00	QUANTIDADE	1,00
DESTINO	ITUIQUIRA	VELOCIDADE (V)	60,00	FU	1,00
VIAGENS (K)	1	CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 229,28	PREÇO TOTAL	R\$ 1.104,37
AMM EST 028	DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T	UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
MEMORIAL	DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T	UN	1,00	1104,37	1.104,37
				Total R\$	1.104,37

* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

FÓRMULA: $CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBS.01: Neste campo será informado a distância entre o município detentor do equipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

OBS.02: Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalos Mecânicos (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.

OBS.03: CH representa o custo horário do veículo transportador

SINAPI	COMPONENTES	UN	Custos Unit. (R\$)
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP	229,28
CUSTO UNITÁRIO (CH)			R\$ 229,28

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESMOBILIZAÇÃO					
1.0	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T			
ORIGEM	CUIABÁ	DISTÂNCIA (DM)	289,00	QUANTIDADE	1,00
DESTINO	ITUIQUIRA	VELOCIDADE (V)	60,00	FU	1,00
VIAGENS (K)	1	CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 229,28	PREÇO TOTAL	R\$ 1.104,37
AMM EST 029	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
MEMORIAL	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN	1,00	1059,67	1.059,67
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				Total R\$	1.059,67

FÓRMULA:

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBS.01: Neste campo será informado a distância entre o município detentor do equipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

OBS.02: Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalos Mecânicos (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.

OBS.03: CH representa o custo horário do veículo transportador

SINAPI	COMPONENTES	UN	Custos Unit. (R\$)
--------	-------------	----	--------------------



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições Pini/TCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHP	220,00
CUSTO UNITÁRIO (CH)			R\$ 220,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO

1.0	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM			
ORIGEM	CUIABÁ	DISTÂNCIA (DM)	289,00	QUANTIDADE	1,00
DESTINO	ITUIQUIRA	VELOCIDADE (V)	60,00	FU	1,00
VIAGENS (K)	1	CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 220,00	PREÇO TOTAL	R\$ 1.059,67
AMM EST 030	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
MEMORIAL	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM	UN	1,00	1059,67	1.059,67
				Total R\$	1.059,67

* COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

FÓRMULA: $CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

REFERÊNCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBS.01: Neste campo será informado a distância entre o município detentor do equipamento até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

OBS.02: Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalos Mecânicos (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.

OBS.03: CH representa o custo horário do veículo transportador

SINAPI	COMPONENTES	UN	Custos Unit. (R\$)
91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHP	220,00
CUSTO UNITÁRIO (CH)			R\$ 220,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESMOBILIZAÇÃO

1.0	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM			
ORIGEM	CUIABÁ	DISTÂNCIA (DM)	289,00	QUANTIDADE	1,00
DESTINO	ITUIQUIRA	VELOCIDADE (V)	60,00	FU	1,00
VIAGENS (K)	1	CUSTO UNITÁRIO (CH)	R\$ 220,00	PREÇO TOTAL	R\$ 1.059,67

Evandro A. Leal
J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722

	J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO BDI 24,30%
--	--	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: LOCAL:	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO - JANGADA - MT	DATA: 09/03/2024 LEIS SOCIAIS: 114,45%
-------------------------------	---	---

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AMM IP 033		POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	932,89	932,89
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	1,38	200,56	275,77
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,175	171,57	30,02
94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,175	361,95	63,34
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	16,33	97,98
				TOTAL R\$	1.469,90

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 83398 OUTUBRO/2018

Evandro S. Laef

J.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722

[Handwritten mark]

	J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições Pin/TCPO BDI 24,30%
--	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: LOCAL:	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT	DATA: 09/03/2024 LEIS SOCIAIS: 114,45%
-------------------------------	--	---

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / PAISAGISMO

AMM PAI 003 SINAPI ou Cot. De Mercado	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_05/2018	UN Custos Total (R\$)
	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
	MATERIAIS	
COTAÇÃO	PLANTA COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE DA REGIAO COM H=1,00M	UN 1,000 5,00 5,00
	MÃO DE OBRA	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,0510 17,76 0,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,2038 16,33 3,32
		Total R\$ 9,22

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PAISAGISMO - (SINAPI), LOTE 2
,VERSÃO:001,VIGÊNCIA :05/2018, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 05/2018 CÓD 02.URBA.PAIS.006/01 PAGINA 15.

COTAÇÃO DATA	PLANTA COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE DA REGIAO COM H=1,00M NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO CNPJ TELEFONE UN CONTATO
22/02/2021	VIVEIRO HOLANDES	60,00 28.634.700/0001-57 (65)3052-9098 EUNICE CRUZ
08/05/2021	BOTANIC JARDIM	5,00 06.276.241/0001-44 (65)3634-8947 RENATA CAMPOS
09/05/2021	GRAÇAS PLANTAS E PAISAGISMO	3,50 05.168.008/0001-85 (65)3627-3515
	VALOR ACATADO MEDIANA	5,00

Evanlio P. Leed
J.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722





J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA -MT

DATA: 09/03/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS -PLAYGROUND

AMM PLAY 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - PLAYGROUND PRODUZIDO COM 7 PLATAFORMAS COM ESTRUTURA METÁLICA, 2 TUBOS DE LIGAÇÃO, 3 TOBOGAS E 3 ESCORREGADORES E 1 ESCADA.	UN	1,00	79.794,00	79.794,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,288	66,57	19,17
94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4-3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,288	362,45	104,38
COMP. AUX 01	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,288	110,93	31,94
*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO. O DESENHO DA FUNDAÇÃO É SUGESTIVO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS MARCAS ZIOBER, GINAST, LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E/OU SIMILARES					TOTAL R\$ 79.949,45

COTAÇÃO	MULTI INFANTIL				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
01/09/2021	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS P/ PARQUES E DIV.	79.794,00	37.146.454/0001-85		
11/03/2022	EDUCA FACIL	100.000,00			
		3,00			
	VALOR ACATADO MEDIANA	79.794,00			

COMP. AUX 01	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES				M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO					
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,3000	1,30	0,39
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500	21,10	34,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	16,83	75,68
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020					Total R\$ 110,94


COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SIBRAF 74/201504 - SETEMBRO/2015				Valor	Unid	Valor
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MULTI INFANTIL						
COMPONENTES			UN	CÁLCULO		
MATERIAL						
MULTI INFANTIL			UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO			M3	(0,40*0,40*0,30)*6		
CONCRETO FCK=15MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE			M3	(0,40*0,40*0,30)*6		
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015			M3	(0,40*0,40*0,30)*6		

Exemplo J. Leal
J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722

	J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO
	RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL		BDI 24,30%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT	DATA: 09/03/2024 LEIS SOCIAIS: 114,45%		
BDI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00	
1.1	AC - Administração Central	3,00	
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80	
1.3	C - Riscos	0,97	
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23	
2.0	LUCRO	7,06	
2.1	L - Lucro Operacional	7,06	
3.0	TRIBUTOS	8,65	
3.1	**ISS	5,00	
3.2	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		24,30%	
VALOR DA OBRA		R\$	277.000,00
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
5,00%	ISS - Repassado pelo município		
40,00%	% SOBRE MÃO DE OBRA		


 J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 CNPJ 30.940.570/0001-22


 Ygor Guimarães Rodrigues
 Eng. Civil CREA MT45722



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

11,41%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA - MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,18
1.1	AC - Administração Central	1,50
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,82
1.3	C - Riscos	0,56
1.4	DF - Custos Financeiras	0,30
2.0	LUCRO	4,03
2.1	L - Lucro Operacional	4,03
3.0	TRIBUTOS	3,65
3.1	**ISS	0,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

**TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO**

11,41%

VALOR DA OBRA

R\$ 277.000,00

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Evandro A. Leed

J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722

YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722



J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RUA LAURINDO MACHADO - BAIRRO CIDADE ALTA S/Nº CEP:78.485-000 - ACORIZAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 24,30%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA -MT

DATA: 09/03/2024
LEIS SOCIAIS: 114,45%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,17%	NÃO INCIDE	1,17%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	48,09%	19,31%	48,09%	19,31%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	TOTAL	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D	TOTAL	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%
		84,80%	48,32%	114,45%	72,21%

Evandro P. Leal
J L CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ 30.940.570/0001-22

Ygor Guimarães Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - MT 045722
YGOR GUIMARÃES RODRIGUES
Eng. Civil CREA MT45722