

ESTADO DE MATO GROSSO																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA																			
OBRA:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA																		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - PERÍMETRO URBANO																		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA																		
ÁREA(M²):	14.465,48																		
QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA																			
Item	Rua/Avenida	Extensões (m)		Extensão Total (m)	Largura (m)	Área (m²)	Tipo	Esquinas			Rebaixo de Calçada			Área Total (m²)	Espessura (m)	Volume Total (m³)			
		Lado Direito	Lado Esquerdo					Quant.	Área Parcial (m²)	Área Total (m²)	Quant.	Área Parcial (m²)	Área Total (m²)						
ALTOS DA JANGADA																			
1	RUA 08	85,29	85,48	170,77	1,50	256,16	D.E 01	8,00	11,28	90,24	8,00	7,65	61,20	418,92	0,07	29,32			
2	AVENIDA PRINCIPAL 08	207,20		207,20	1,50	310,80	D.E 02	1,00	11,32	11,32	4,00	7,65	30,60	378,17	0,07	26,47			
							D.E 01	1,00	11,28	11,28									
							D.E 03	1,00	6,72	6,72									
							D.E 21	1,00	10,43	10,43									
							D.E 05	1,00	8,34	8,34									
3	RUA 09	335,34	390,16	725,50	1,50	1088,25	D.E 01	4,00	11,28	45,12	30,00	7,65	229,50	1.634,48	0,07	114,41			
							D.E 02	19,00	11,32	215,08									
							D.E 20	2,00	10,09	20,18									
							D.E 23	2,00	12,50	25,00									
							D.E 04	1,00	11,35	11,35									
4	AVENIDA PRINCIPAL 07	202,31	205,83	408,14	1,50	612,21	D.E 21	1,00	10,43	10,43	8,00	7,65	61,20	683,84	0,07	47,87			
5	AVENIDA PRINCIPAL 06	104,76	104,93	209,69	1,50	314,54		0,00	-	-	4,00	7,65	30,60	345,14	0,07	24,16			
6	RUA 10	44,59	44,50	89,09	1,50	133,64	D.E 06	1,00	9,36	9,36	4,00	7,65	30,60	173,60	0,07	12,15			
NOVA JANGADA																			
7	AV. JATOBÁ	286,78	264,02	550,80	1,50	826,20	D.E 15	1,00	8,52	8,52	16,00	7,65	122,40	1.066,37	0,07	74,65			
							D.E 18	3,00	5,26	15,78									
							D.E 09	1,00	8,29	8,29									
							D.E 11	1,00	6,95	6,95									
							D.E 21	1,00	5,90	5,90									
							D.E 22	5,00	10,43	52,15									
							D.E 20	2,00	10,09	20,18									
8	AV. FEIRÃO DO NORTE	0,00	353,92	353,92	1,50	530,88	D.E 07	2,00	5,75	11,50	3,00	7,65	22,95	586,33	0,07	41,04			
9	AV. VIVA A VIDA	332,46	334,46	666,92	1,50	1000,38	D.E 08	2,00	10,50	21,00	4,00	7,65	30,60	1.030,98	0,07	72,17			
10	AV. CUMBARU	336,07	320,32	656,39	1,50	984,59	-	-	-	-	8,00	7,65	61,20	1.045,79	0,07	73,20			
11	AV. BOABAID	653,26	536,45	1189,71	1,50	1784,57	D.E 16	2,00	6,40	12,80	32,00	7,65	244,80	2.130,18	0,07	149,11			
							D.E 07	1,00	5,75	5,75									
							D.E 19	1,00	6,73	6,73									
							D.E 12	1,00	5,00	5,00									
							D.E 09	5,00	8,29	41,45									
							D.E 08	1,00	10,50	10,50									
							D.E 17	2,00	9,29	18,58									
12	RUA ANGICO	331,78	331,75	663,53	1,50	995,30	D.E 09	4,00	8,29	33,16	8,00	7,65	61,20	1.089,66	0,07	76,28			
13	RUA JEQUITIBA	340,80	342,15	682,95	1,50	1024,43	-	0,00	-	-	8,00	7,65	61,20	1.085,63	0,07	75,99			
14	RUA MANGUEIRA	171,13	170,99	342,12	1,50	513,18	-	0,00	-	-	4,00	7,65	30,60	543,78	0,07	38,06			
15	AV. SUCUPIRA	191,85	94,11	285,96	1,50	428,94	D.E 10	1,00	23,42	23,42	4,00	7,65	30,60	500,76	0,07	35,05			
							D.E 12	2,00	5,00	10,00									
							D.E 14	1,00	7,80	7,80									
16	RUA PEROBA	117,14	117,27	234,41	1,50	351,62	D.E 09	2,00	8,29	16,58	8,00	7,65	61,20	443,18	0,07	31,02			
							D.E 13	1,00	6,83	6,83									
							D.E 11	1,00	6,95	6,95									
COHAB JAIME CAMPOS																			
17	RUA COHAB	70,90	0,00	70,90	1,50	106,35	D.E 25	1,00	5,42	5,42	4,00	7,65	30,60	142,37	0,07	9,97			
18	AV. GOV. JOÃO PONCE DE ARRUDA	220,90	119,50	340,40	1,50	510,60	D.E 25	1,00	5,42	5,42	10,00	7,65	76,50	599,80	0,07	41,99			
19	RUA TEODORO V. SANTANA	32,20	0,00	32,20	1,50	48,30	D.E 27	1,00	8,15	8,15	6,00	7,65	45,90	102,35	0,07	7,16			
20	RUA BENEDITO NUNES DE FIGUEIREDO	61,40	0,00	61,40	1,50	92,10	D.E 26	1,00	8,15	8,15	2,00	7,65	15,30	115,55	0,07	8,09			
21	RUA RAMIRO MENDES	46,40	58,50	104,90	1,50	157,35	D.E 25	1,00	5,42	5,42	4,00	7,65	30,60	193,37	0,07	13,54			
22	RUA MARIA FILIPA	60,18	0,00	60,18	1,50	90,27	D.E 28	1,00	4,86	4,86	6,00	7,65	45,90	155,27	0,07	10,87			
							D.E 29	1,00	7,46	7,46									
							D.E 30	1,00	6,78	6,78									
Totais Parciais																			
Área total de Calçamento				8.107,08		12.160,62				889,61			185,00	1.415,25	14.465,48	1.012,58			
Área de Piso Tátil em calçada - a descontar				Área unitária do Piso Tátil:				2.449,63									14.465,48		
Área total de Construção de Calçada a Construir				12.015,86															
Espessura da Calçada				0,07															
Volume Total de Calçada a Executar				841,11															