

MEMÓRIA DE CÁLCULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE NOVO MATO GROSSO E PAREDÃO PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA PRAZO DA OBRA: 120 DIAS		SEM DESONERAÇÃO SICRO: JAN/2021 SINAPI: MAI/2021		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	
QUANTITATIVOS DE PROJETO			DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)		
ÁREA TRABALHO (M²):9.130,00 CORTE SUBLEITO (M³):1.859,20 EXECUÇÃO REFORÇO E BASE (M³):2.739,00 EXTENSÃO TOTAL DA OBRA (M):1.100,00 IMPRIMAÇÃO (M²):7.810,00 REVESTIMENTO (M²):7.700,00 DISP. DRENAGEM RETO (M):2.092,00 DISP. DRENAGEM CURVO (M):108,00			BOTA FORA (KM) VIA Ñ. PAVIMENTADA:5,00 BRITA (KM) VIA Ñ. PAVIMENTADA:30,00 BRITA (KM) VIA PAVIMENTADA:71,70 MAT. BETUMINOSO (KM) VIA Ñ. PAV.:30,00 MAT. BETUMINOSO (KM) VIA PAV.:95,00 JAZIDA (KM) VIA Ñ. PAVIMENTADA:10,00 SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (M²):6,25		
FATORES			INSUMOS		
EMPOLAMENTO:1,2500 IMPRIMAÇÃO (T/M²):0,0012 PINT. LIGAÇÃO (T/M²):0,0047 AGREGADOS (T/M²):0,0443			CM-30 (T):9,37 RR-2C (T):36,19 AGREGADOS (T):340,72		
ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	QTD.	DMT	M³xKM	TxKM
TERRAPLENAGEM	CORTE SUBLEITO (Ñ. PAV.)	2.324,00	5,00	11.620,00	-
PAVIMENTAÇÃO	SOLO (Ñ. PAV.)	3.423,75	10,00	34.237,50	-
PAVIMENTAÇÃO	CM-30 DMT I (Ñ. PAV./PAV.)	9,37	30,00	-	281,10
PAVIMENTAÇÃO	CM-30 DMT II (PAV.)	9,37	65,00	-	609,05
PAVIMENTAÇÃO	RR-2C DMT I (Ñ. PAV./PAV.)	36,19	30,00	-	1.085,70
PAVIMENTAÇÃO	RR-2C DMT II (PAV.)	36,19	65,00	-	2.352,35
PAVIMENTAÇÃO	AGREGADOS DMT I (Ñ. PAV./PAV.)	340,72	30,00	-	10.221,60
PAVIMENTAÇÃO	AGREGADOS DMT II	340,72	41,70	-	14.208,02
RUA/AVENIDA		EXTENSÃO (M)	ÁREA (M²)	REFORÇO	BASE
RUA NOVO MATO GROSSO		400,00	3.320,00	332,00	664,00
RUA 02		350,00	2.905,00	290,50	581,00
RUA PAREDÃO		350,00	2.905,00	290,50	581,00
TOTAL ---->		1.100,00	9.130,00	913,00	1.826,00